Wymagania na zabudowę specjalistyczną pojazdu NEUTRALIZACJI

POJAZD NEUTRALIZACJI TYPU PICK-UP **Volkswagen AMAROK**		**SPEŁNIENIE WYMAGANIA**	**Uwagi**
I	**ZABUDOWA SPECJALISTYCZNA POJAZDU**		
1.	Zabudowa wykonana w sposób bezpieczny i trwały. Elementy konstrukcyjne o wysokiej odporności na korozję wykonane z aluminiowych profili konstrukcyjnych BOSH lub równorzędnych.	□ **TAK** □ **NIE**	
2.	Minimalna przestrzeń załadunkowa: 1,3 m długości i 1,3 m szerokości, między nadkolami 0.9 m.	□ **TAK** □ **NIE**	
3.	Zabudowa pojazdu wyposażona w podpory stabilizujące (hydrauliczne/elektryczne), rozstawiane podczas postoju i zapewniające stabilność pojazdu w czasie pracy.	□ **TAK** □ **NIE**	
4.	Zabezpieczanie podłogi przestrzeni bagażowej płytą ze sklejki wodoodpornej pokrytej natryskowo powłoką poliuretanową.	□ **TAK** □ **NIE**	
5.	Ściany przestrzeni bagażowej pokryte natryskowo powłoką poliuretanową.	□ **TAK** □ **NIE**	
6.	Zastosowanie wibroizolacji czułego sprzętu jaki zostanie dostarczony przez Zamawiającego dopasowanej do obciążenia montowanych elementów.	□ **TAK** □ **NIE**	
7.	Wyposażenie przedziału pasażerskiego w uchwyty na urządzania komputerowe (przenośne komputery typu laptop lub tablet).	□ **TAK** □ **NIE**	
8.	Doprowadzenie instalacji zasilającej oraz sygnałowej do przedziału pasażerskiego (zasilanie 12V, 230V, ETHERNET).	□ **TAK** □ **NIE**	
9.	Montaż oświetlenia LED w trybie dzień/noc w przedziale pasażerskim.	□ **TAK** □ **NIE**	
10.	Montaż oświetlenia ostrzegawczego (pomarańczowe): • pojedyncza lampa magnetyczna LED z przewodem spiralnym o długości 5 m, • 2 lampy LED kierunkowe zamontowane w sposób skryty w atrapie chłodnicy, • 2 lampy LED kierunkowe zamontowane w tylnym zderzaku.	□ **TAK** □ **NIE**	
11.	Montaż zabudowy HARDTOP zapewniającej dostęp do przestrzeni ładunkowej z trzech stron. Boczne ściany wyposażone w rolety otwierane do góry, tylna część wyposażona w klapę otwieraną od góry. Hardtop wykonany ze stali lub aluminium. Nie dopuszcza się Hardtopu wykonanego z kompozytu lub tworzywa sztucznego.	□ **TAK** □ **NIE**	

POJAZD NEUTRALIZACJI TYPU PICK-UP Volkswagen AMAROK		**SPEŁNIENIE WYMAGANIA**	**Uwagi**
12.	Wewnątrz przestrzeni bagażowej zabudowane wysuwane półki na drony. Półki usytuowane po prawej i lewej stronie z możliwością wysuwania przez otwory nadbudówki. Półki wykonane na dwóch poziomach z automatyką wysuwu.	□ **TAK** □ **NIE**	
13.	W dolnej części przedziału bagażowego zamontowany system zasilania dodatkowego oraz inne elementy wyposażenia dodatkowego.	□ **TAK** □ **NIE**	
14.	W tylnej części przedziału bagażowego zamontowany lekki masz teleskopowy o wysokości po rozłożeniu do 4m przeznaczony do zamontowania systemu kamer, głośnika, systemu antenowego oraz systemu łączności: łączne obciążenie masztu max. 30 kg.	□ **TAK** □ **NIE**	
15.	Kamery do monitoringu montowane na maszcie w ilości 3 sztuk 4MPx IP67 LED / IR 30 m.	□ **TAK** □ **NIE**	
16.	Głośnik zewnętrzny bryzgoszczelny IP67 do przekazywania komunikatów zamontowany na maszcie.	□ **TAK** □ **NIE**	
17.	Montaż sytemu łączności GMS (opcjonalnie terminal satelitarny).	□ **TAK** □ **NIE**	
18.	Możliwość zasilania wozu z przyłącza zewnętrznego bądź generatora benzynowego o mocy min. 3000 VA przy zastosowaniu przyłącza hermetycznego zewnętrznego 230 V DEFA.	□ **TAK** □ **NIE**	
19.	Możliwość ładowania dodatkowych akumulatorów roboczych za pomocą silnika napędowego samochodu na bazie ładowarki DC/DC VICTRON BUCK BOOST 50 A.	□ **TAK** □ **NIE**	
20.	Instalacja odgromowa zabezpieczająca podczas pracy w trakcie burzy.	□ **TAK** □ **NIE**	
21.	Przenośny, wyciszony agregat prądotwórczy FOGO F3001IS o mocy znamionowej nie mniejszej niż 2500 VA, wyposażony w układ stabilizacji napięcia, przeznaczony do zasilania wewnętrznej instalacji elektrycznej 230 V AC oraz instalacji 12 V DC.	□ **TAK** □ **NIE**	
22.	Bezpieczeństwo urządzeń powinno być zapewnione poprzez system ochronników oraz zasilacz awaryjny.	□ **TAK** □ **NIE**	
23.	Wszystkie przewody prowadzone dedykowanymi torami/korytami kablowymi tak, aby wymiana okablowania lub doposażenie pojazdu nie sprawiała trudności.	□ **TAK** □ **NIE**	
24.	Wyprowadzenie złącz na zewnątrz samochodu: zasilania/ładowania 230 V na ścianie bocznej, 2x Ethernet na ścianie bocznej, 2x podłączeniowe 12V 10A na dachu pojazdu, 4x Ethernet na dachu pojazdu oraz inne według ustaleń roboczych. Panel dostępowy umieszczony na zewnętrznym poszyciu pojazdu zamykany drzwiczkami hermetycznymi.	□ **TAK** □ **NIE**	
25.	Możliwość podłączenia dodatkowych urządzeń elektrycznych podnoszących komfort pracy w postaci dedykowanego punktu zasilania ze zintegrowaną magistralą gniazd 230 V.	□ **TAK** □ **NIE**	
26.	Zapewnienie bezpieczeństwa w transporcie zarówno dla pasażerów jak i dla zamontowanych urządzeń oraz sprzętów znajdujących się na blacie roboczym.	□ **TAK** □ **NIE**	
27.	Oświetlenie robocze umożliwiające oświetlenie otoczenia pojazdu przy zgaszonym silniku.	□ **TAK** □ **NIE**	

POJAZD NEUTRALIZACJI TYPU PICK-UP Volkswagen AMAROK		**SPEŁNIENIE WYMAGANIA**	**Uwagi**
28.	Oświetlenie drogowe umożliwiające doświetlenie obszaru przed pojazdem podczas poruszania się w trudnym terenie.	□ **TAK** □ **NIE**	
29.	Osłony stalowe silnika, skrzyni biegów, dyferencjału, zbiornika paliwa.	□ **TAK** □ **NIE**	
30.	Wyciągarka elektryczna o uciągu dopasowanym do wagi pojazdu zamontowana w przednim zderzaku ze sterowaniem przewodowym i bezprzewodowym wraz z zestawem akcesoriów.	□ **TAK** □ **NIE**	
31.	Dwa zestawy flar świetlnych LED w formie dysków (po 6 sztuk).	□ **TAK** □ **NIE**	
32.	Apteczka pierwszej pomocy R0.	□ **TAK** □ **NIE**	
33.	W miejscu zapewniającym możliwość łatwej i ergonomicznej obsługi należy zainstalować natywny system zintegrowany z osprzętem pojazdu. System musi opierać się na architekturze centralnego komputera sterującego połączonego przewodowo z modułami wykonawczymi urządzeń pokładowych. Interfejs użytkownika ma stanowić przenośny tablet z wyświetlaczem dotykowym o przekątnej co najmniej 8 cali, łączący się z jednostką centralną za pośrednictwem lokalnej sieci bezprzewodowej (Wi-Fi). Zainstalowany system musi zapewniać co najmniej możliwość: a) aktywacji, sterowania i sygnalizacji stanu działania oświetlenia wewnętrznego przedziału, b) aktywacji, sterowania i sygnalizacji stanu działania oświetlenia zewnętrznego pojazdu, c) obrazowania w % poziomu naładowania dodatkowych akumulatorów oraz sygnalizacji graficznej i dźwiękowej stanu niskiego poziomu naładowania, d) sygnalizacji prawidłowego ładowania (zasilania prądem) akumulatorów dodatkowych zarówno podczas pracy silnika oraz przy ładowaniu z wykorzystaniem ładowarki, e) sterowanie systemem podpór stabilizujących pojazd, f) sterowanie systemami ochrony perymetrycznej pojazdu – stroboskop, głośniki, kamery, g) podgląd obrazu z systemu kamer wokół pojazdu. Poza powyższym, zapewnić Użytkownikowi możliwość sterowania wszystkich podzespołów zawartych w pojeździe w sposób manualny za pomocą sterowników dostarczonych przez producentów tych podzespołów/podsystemów. Natywny system obsługiwany za pośrednictwem elektronicznego panelu sterującego wyposażonego w wyświetlacz dotykowy o przekątnej min. 8 cali poza funkcją sterowania	□ **TAK** □ **NIE**	Szczegóły dotyczące tego punktu, zostały dokładnie przedstawione w Wymaganiach szczegółowych dotyczących zintegrowanego systemu sterowania pojazdem **V-MACS** (ang. Vehicle Management and Control System).

POJAZD NEUTRALIZACJI TYPU PICK-UP Volkswagen AMAROK		**SPEŁNIENIE WYMAGANIA**	**Uwagi**
	zintegrowanego z osprzętem pojazdu, musi zapewniać szyfrowaną komunikację wewnętrzną w całym systemie pojazdów, na bazie technologii GSM.		
II	**WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY**		
34.	Wykonawca posiada doświadczenie w realizacji zabudowy pojazdów o przeznaczeniu specjalnym.	□ **TAK** □ **NIE**	
35.	Wykonawca posiada poświadczenie bezpieczeństwa przemysłowego minimum III stopnia.	□ **TAK** □ **NIE**	
36.	Wykonawca posiada podpisaną umowę o poufności z Zamawiającym (NDA).	□ **TAK** □ **NIE**	
37.	Na etapie realizacji Wykonawca uzgodni z Zamawiającym, także w formie wizyt roboczych w siedzibie Wykonawcy jaki i Zamawiającego, szczegółowe rozwiązania funkcjonalne pojazdu. Uzgodnienia będą polegały na przedstawieniu pojazdu, omówieniu przedstawionego przez Wykonawcę projektu oraz określeniu szczegółowych warunków zabudowy specjalistycznej.	□ **TAK** □ **NIE**	
38.	Wykonawca zapewni kompletną, wymaganą przepisami prawa dokumentację pojazdu zgodnie z jego specyfiką w języku polski w wersji drukowanej oraz w wersji elektronicznej (nośni CD).	□ **TAK** □ **NIE**	
39.	Wykonawca wytworzy następującą dokumentację techniczną: • Projekt zabudowy pojazdu (przedział operatorski/kierowcy oraz przestrzeni załadunkowej) wraz z układem wnętrza pojazdu. • Schemat instalacji elektrycznej zabudowy pojazdu, • Opis techniczny zabudowy, • Instrukcja obsługi pojazdu, • Instrukcja eksploatacji pojazdu. Wymienioną wyżej dokumentację należy opracować w języku polski i przekazać Zamawiającemu w formie wydruków oraz w formie elektronicznej (płyta CD) w dniu protokolarnego odbioru pojazdu.	□ **TAK** □ **NIE**	
40.	Wykonawca zapewni szkolenie 5-ciu wskazanym przez Zamawiającego osobom w terminie najpóźniej do dnia przekazania pojazdu.	□ **TAK** □ **NIE**	
41.	Wykonawca wykona zabudowę specjalistyczną pojazdu w terminie 3 miesięcy od momentu pozyskania pojazdu do zabudowy.	□ **TAK** □ **NIE**	
42.	Pojazd po zabudowie musi być objęty gwarancją na okres: • min. 24 miesiące – gwarancja mechaniczna na zabudowę i wyposażenie pojazdu bez limitu kilometrów; • min. 24 miesiące – gwarancja na instalowane akumulatory; • min. 60 miesięcy – na perforację nadwozia. Zmiany dokonane w pojeździe nie mogą mieć wypływu na jego gwarancje.	□ **TAK** □ **NIE**	

POJAZD NEUTRALIZACJI TYPU PICK-UP **Volkswagen AMAROK**		**SPEŁNIENIE WYMAGANIA**	**Uwagi**
III	**WYMAGANIA WOBEC ZAMAWIAJĄCEGO**	□ **TAK** □ **NIE**	
43.	Zamawiający dostarczy Wykonawcy sprzęt wraz z jego specyfikacją techniczną, który będzie podlegał montażowi przez Wykonawcę w ramach zabudowy pojazdu.	□ **TAK** □ **NIE**	
44.	Na etapie realizacji Wykonawca uzgodni z Zamawiającym, także w formie wizyt roboczych w siedzibie Wykonawcy jaki i Zamawiającego, szczegółowe rozwiązania funkcjonalne pojazdu. Uzgodnienia będą polegały na przedstawieniu pojazdu, omówieniu przedstawionego przez Wykonawcę projektu oraz określeniu szczegółowych warunków zabudowy specjalistycznej.	□ **TAK** □ **NIE**	